CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 33 LOGEMENTS ROUTE DU PAVE DES GARDES
CHAVILLE (92)

Maitre d'Ouvrage : AKERYS PROMOTION

Maitre d'œuvre : 2AD Architectes

Mission : Fluides, Thermique, Structure et Economiste

Coût total des travaux : 3,1 M € HT

Date de livraison : Septembre 2015

DESCRIPTION :

Le projet concerne la construction d'un programme immobilier de 33 logements collectifs en accession à la propriété, sur deux niveaux de parking en sous-sols à Chaville (92),

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Certification :** NF logement HQE
- **Performances thermiques :** RT 2012
- Ventilation : **VMC simple flux Hygro B**
- Chauffage : **Collectif par chaudières GAZ à condensation**
- **Panneaux solaires thermiques** : production d'eau chaude sanitaires
- Enveloppe des bâtiments : Isolation par l'intérieur
- 2 Niveaux de parkings, en sous-sol
- Classement du bâtiment : **3ème famille B**

bim INGENIERIE
Siège Social : 17, rue du Colisée - 75008 Paris
Bureaux : 1 Chemin des Douaniers - 78240 Chambourcy
Tél.: 09 84 07 08 48 - Fax : 09 89 07 08 48
Mail : contact@bimingenierie.fr