



RESTRUCTURATION DU NIVEAU R+1 DE LA CLINIQUE BOIS D'AMOUR DRANCY (93)

Maitre d'Ouvrage : GENERAL DE SANTE

Maitre d'œuvre : DGIT-GROS ET DAVAINÉ ARCHITECTES

Mission : CVC, Plomberie, Fluides Médicaux, Electricité CFO/CFA, SSI, Structure, Economie de la construction

Coût total des travaux : 1.5 M € HT

Coût des lots techniques : 500 K € HT

Date de livraison : En conception



DESCRIPTION :

Le projet de rénovation du niveau R+1 de la Clinique Bois d'Amour se fait au sein d'un établissement en activité, classé en type U au sens du règlement de sécurité.

Ce niveau R+1 d'une surface d'environ 1000 m² est destiné à accueillir :

- une Unité de Gériatrie de 12 lits*
- une Unité Cognitive Comportementale de 15 lits*

Des dispositions techniques sont envisagées pour sécuriser ces patients désorientés avec de forts troubles du comportement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Intervention en **milieu occupé**
- Système de **chauffage** des chambres par radiateur
- Système de **rafraîchissement** des chambres par **ventilo convecteurs**
- Système de **traitement d'air** pour renouvellement d'air hygiénique
- **Désenfumage** des circulations
- Distribution de **fluides médicaux** : O₂, Vide et Air Médical
- Système **lève patient sur rail**
- Système **Appel Malade**
- Système **UGIS** unité de gestion des issues de secours
- **Détection incendie** généralisée à l'ensemble des chambres