EXTENSION DU COLLEGE ALBERT CAMUS
ARGENTEUIL (95)

Maître d'Ouvrage : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE

Maître d'œuvre : Yves CHEMINEAU Architecte

Mission : CVC, Plomberie, Electricité CFO/CFA, SSI, Structure, Economie de la construction

Coût total des travaux : 1,3 M € HT

Coût des lots techniques : 400 K € HT

Date de livraison : Décembre 2015

DESCRIPTION :

Le projet consiste en une extension de 1500 m² du collège Albert Camus à Argenteuil.

L'extension occupera une parcelle libre, mitoyenne de l'établissement et accessible depuis l'avenue Jean Jaurès.

Elle sera bâtie sur pilotis permettant de dégager toute l'emprise au sol qui servira à un parking ouvert à RDC. L'extension abritera en plus du parking à RDC, les locaux suivants situés à l'étage :

- Une salle d'enseignement général

- Une salle de musique compris un local dépôt

- Une salle pour les Arts, compris un local dépôt

- Une salle à RDC

- Un bureau Conseillé d'orientation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Intervention en milieu occupé**

- **Exigence RT 2012**

- **Extension de la chaufferie existante** pour les besoins en chauffage du projet

- Chauffage des salles de classes **par panneaux rayonnants**

- Système de traitement d'air des salles de classes assuré par une **centrale de traitement d'air de type double Flux**

- Installation de **plomberie sanitaire**

- Réfection de l'ensemble **du précâblage VDI en catégorie 6A**

- **Extension du système de Sécurité Incendie** existant de catégorie B adressable

- **Extension du système Intrusion** existant par mise en place de nouveaux radar bi volumétrique et contact d'ouvrants

bim INGENIERIE
Siège Social : 17, rue du Colisée - 75008 Paris
Bureaux : 1 Chemin des Douaniers - 78240 Chambourcy
Tél.: 09 84 07 08 48 - **Fax :** 09 89 07 08 48
Mail : contact@bimingenierie.fr